

«Профилактическое испытание электрооборудования, кабельных линий и защитного заземления до и выше 1000 В» здания Головного офиса «Ориент Финанс» по адресу: г.Ташкент, Мирзо Улубекский р-н, улица Осиё, 5.

Наименования работ для проведения профилактических испытаний

Наименование и № позиции сборника		Наименование работ по сборнику	Ед. изм	Кол-во	Стоимость
1	01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1000 В	измерение	381	
2	01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точек	100	
3	01-12-027-07	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением, до 1 кВт	Испытание кабелей	16	
4	01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	Измерение контура	2	
5	01-03-001-01	Проверка однополюсных автоматических выключателей	шт	350	
6	01-03-002-04	Проверка трехполюсных автоматических выключателей до 50 А	шт	75	
7	01-03-002-05	Проверка трехполюсных автоматических выключателей до 200 А	шт	25	
8	01-03-002-07	Проверка трехполюсных автоматических выключателей до 1000 А	шт	4	
9	01-02-002-01	Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВт мощностью 0,32 МВА (2ГКТП 10/0,4 кВт)	шт	2	
10	01-12-010-01	Испытание обмоток силового трансформатора	Испытание/шт	2	
11	01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин до 11 кВт	испытание	9	
12	01-05-016-02	Устройства АВР трансформаторов и линий	шт	2	
13	01-12-010-02	Обмотка измерит трансформаторы-первичная обмотка	испытание	6	
14	01-12-010-03	Обмотка измерит трансформаторы-вторичная обмотка	испытание	6	
15	01-12-021-01	Испытание коммутационного аппарата напряжением до 1 кВт	испытание	10	
16	01-11-025-01	Определение коэффициента абсорбции (увлажненности) обмоток трансформатора	измерение	4	
Итого					